

Materialliste Jugendheim

Stammholz Robinie	34 fm (Festmeter IL= Industrieholz)		
Stammholz Robinie für Bretter falls mobiles Sägewerk	ca.10 fm Durchmesser mind. 30 cm Bretter 18 mm= 40 m ² Bretter 30 mm= 100 m ² Bretter 50mm= 5 m ²		
Gewindestangen verzinkt Länge 1 m			
	M 12		20 Stück
Selbstsichernde Muttern M 12			
	M 12		200 Stück
Schutzkappen	M 12		200 Stück
Beilagscheiben, Stärke 3 mm, DIN 440	42x13 mm		200 Stück
Kotflügelscheiben Stärke 1mm			
	15x5 mm		200 Stück
Spax mit Torx- Einsatz T30, Gelb verzinkt mit Schaft			
	5x35 mm		400 Stück
	5x50 mm		300 Stück
	6x50 mm		800 Stück
	6x70 mm		3000 Stück
	6x90 mm		250 Stück
Spax mit Torx- Einsatz T40, Gelb verzinkt mit Schaft (Ingenieurbauschrauben)			
	8x100 mm		100 Stück
	8x140 mm		300 Stück
	8x200 mm		500 Stück
	8x280 mm		300 Stück
Feuerwehrstange	Rohr Edelstahl 40 mm		5 m
Naturstein Sandstein	Ca. 40x40x60 cm		33 Tonnen
Drainkies/ Sickerkies	Körnung 32-64 mm		10 Tonnen
Schotter (Verschiedener Körnung)	(0/32, 2/32, 0/16, 0/8)		20 Tonnen
Feinkies/ Riesel	2-8mm Rundkies als Fallschutz Endgültige Mengenangabe nach Aushub		90 Tonnen
Spielsand			40 Tonnen
Holzhäcksel	Endgültige Mengenangabe nach Aushub		20 m ³

Farben	Werden geliefert (Naturspur)	100,00 €
Pflanz*- und Saatgut	Nach Absprache	1.000,00 €
Anbauteile: Seile,	Bestellung über Naturspur möglich	Herkulesseil 650,00 €

Maschinen:

Bagger (mind. 3,5 t):	8 Tage
Radlader	5 Tag
Erdborher für Fundamentlöcher (Bohrerdurchmesser 30 cm Bohrerlänge mind. 1m)	8 Tage
Stampfer (Frosch)	8 Tage

Ihr könnt Material für den Bau des Lokspielgartens bereitstellen oder kennt jemanden, den Ihr vielleicht sogar ansprechen könntet, der solche Materialien ggfs. günstig bereitstellen oder sogar spenden könnte?

Bitte gebt dem Kernteam Bescheid:

- Manfred Ossendorf (manfred@ossendorf.org)
- Axel Gibmeier (axel.gibmeier@web.de), Tel. 0172-5685833